

**REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY (BQ)**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA
LOKASI : JIMBARAN
TAHUN : 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK	Rp 249,857,737.37
I	PEKERJAAN BANGUNAN CATUS PATA	Rp 10,549,336,057.83
II	PEKERJAAN PEDESTRIAN	Rp 2,447,562,235.63
III	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)	Rp 223,761,633.76
IV	PEKERJAAN PLAZA	Rp 220,534,408.14
V	PEKERJAAN MEP AREA CATUSPATA	Rp 658,947,927.26
JUMLAH HARGA		Rp 14,350,000,000.00
PPN 11%		Rp 1,578,500,000.00
TOTAL HARGA		Rp 15,928,500,000.00
### Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ###		Rp 15,928,500,000.00

Denpasar, 16 April 2026
PT. MEGATAMA KARYA



IDA BAGUS WAYAN MEGA ANTARA,ST
Direktur

BILL OF QUANTITY (BQ)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN CATUS PATA UNIVERSITAS UDAYANA
 LOKASI : JIMBARAN
 TAHUN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN SMKK					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Papan Nama Proyek	1.00	bh	1,477,946.00	1,477,946.00	1,477,946.00
2	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	4,000.29	m2	16,718.00	16,718.00	66,876,831.50
3	Pek. Pengukuran dan pas. bouwplank	251.20	m	50,402.00	50,402.00	12,660,982.40
4	Pek. Pagar Proyek	580.00	m1	195,159.00	195,159.00	113,192,220.00
5	Pek. Pemindahan Utilitas (Tiang Listrik, Telpn, Pipa Air)	1.00	Ls	14,359,757.47	14,359,757.47	14,359,757.47
		-	-	-	-	-
B	BIAYA PENERAPAN SMKK	-	-	-	-	-
1	Penyiapan RKK terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	1.00	set	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	30.00	or	8,000.00	8,000.00	240,000.00
	- Spanduk (banner) ; (6m2)	1.00	lb	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	- Poster; (2m2)	1.00	lb	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	- Papan Informasi K3.	1.00	bh	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3	Alat Pelindung Diri terdiri atas:	-	-	-	-	-
	- Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	30.00	bh	25,000.00	25,000.00	750,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves);	30.00	psg	15,000.00	15,000.00	450,000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	30.00	psg	70,000.00	70,000.00	2,100,000.00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest);	30.00	bh	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00
4	Asuransi dan perizinan :	-	-	-	-	-
	- Asuransi (Construction All Risk / CAR)	1.00	set	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
5	Personel Keselamatan Konstruksi terdiri atas :	-	-	-	-	-
	- Petugas K3	6.00	bln	1,500,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan;	-	-	-	-	-
	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	1.00	ls	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas terdiri atas :	-	-	-	-	-
	- Rambu Petunjuk;	4.00	bh	50,000.00	50,000.00	200,000.00
	- Rambu Peringatan;	4.00	bh	50,000.00	50,000.00	200,000.00
	- Rambu Informasi;	4.00	bh	50,000.00	50,000.00	200,000.00
8	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi :	-	-	-	-	-
	- Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 9Kg	1.00	bh	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	- Bendera K3;	1.00	bh	150,000.00	150,000.00	150,000.00
		-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN BANGUNAN CATUS PATA	-	-	-	-	-
A	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	-	-	-	-	-
1	Pek. Galian Tanah Keras	135.24	m3	243,800.00	243,800.00	32,970,293.00
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pile Cap, t = 10 cm	6.29	m3	402,954.00	402,954.00	2,534,580.66
3	Pekerjaan Pile Cap F1	-	-	-	-	-
	a Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	3.15	m3	1,305,649.00	1,305,649.00	4,106,266.11
	b Pek. Beton f'c = 25 Mpa	50.32	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	73,250,270.48
	c Pek. Pembesian Tulangan Atas dia. D16 mm - 150	1,737.79	kg	16,331.00	16,331.00	28,379,863.51
	d Pek. Pembesian Tulangan Bawah dia. D16 mm - 150	1,927.03	kg	16,331.00	16,331.00	31,470,341.95
	e Pek. Bekisting Batako	23.10	m2	379,508.00	379,508.00	8,768,152.83
4	Pekerjaan Kolom K1, 40x40	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	8.49	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	12,353,559.13
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	2,047.37	kg	16,331.00	16,331.00	33,435,645.20
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D13 mm	1,456.65	kg	16,331.00	16,331.00	23,788,558.99
	d Pek. Bekisting	84.86	m2	210,842.00	210,842.00	17,892,895.49
5	Pekerjaan Kolom K2, D80	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	7.99	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	11,635,590.02
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	612.54	kg	16,331.00	16,331.00	10,003,429.93
	c Pek. Pembesian D13	366.57	kg	16,331.00	16,331.00	5,986,500.52
	d Pek. Bekisting	39.97	m2	210,842.00	210,842.00	8,426,494.50
6	Pek. Sloof TB1, 40X60	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa	5.72	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	8,328,870.18
	b Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	503.81	Kg	16,331.00	16,331.00	8,227,735.48
	c Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	227.37	Kg	15,071.00	15,071.00	3,426,639.01
	d Pek. Bekisting	14.30	m2	184,366.00	184,366.00	2,637,171.26
7	Pek. Dinding RC WALL SW1	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa, t = 30 cm	41.70	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	60,696,641.45
	b Pek. Pembesian D16	7,013.85	kg	16,331.00	16,331.00	114,543,185.34
	c Pek. Bekisting	277.97	m2	230,391.00	230,391.00	64,042,799.99
8	Pekerjaan Trap Tangga Bawah	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	221.11	m2	224,485.00	224,485.00	49,636,776.29
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	5,528.50	kg	15,695.00	15,695.00	86,769,848.31
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	251.51	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	366,126,163.15
9	Pekerjaan Dinding Luar & Plat	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	159.49	m2	224,485.00	224,485.00	35,803,025.10
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	1,330.14	kg	15,695.00	15,695.00	20,876,599.84
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	31.90	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	46,433,454.18
10	Pek. Plat Lantai Dibawah Pasangan Cobble Stone	-	-	-	-	-
	a Pek. Bekisting	18.84	m2	224,485.00	224,485.00	4,229,297.40
	b Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Layer	17,676.63	kg	15,695.00	15,695.00	277,434,707.85
	c Pek. Beton f'c = 25 Mpa	211.95	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	308,533,283.55
B	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Dinding RC WALL SW1	-	-	-	-	-
	a Pek. Beton f'c = 25 Mpa, T = 30 cm	0.69	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	1,000,931.76
	b Pek. Pembesian D16	1,206.76	kg	16,331.00	16,331.00	19,707,527.74

	c	Pek. Bekisting	4.58	m2	230,391.00	230,391.00	1,056,112.34
2		Pekerjaan Balok B1, 30x50	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	5.23	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	7,618,130.03
	b	Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	919.09	Kg	16,331.00	16,331.00	15,009,652.55
	c	Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	263.87	Kg	15,071.00	15,071.00	3,976,814.91
	d	Pek. Bekisting	45.36	m2	213,283.00	213,283.00	9,673,599.76
3		Pekerjaan Balok B2, 25x40	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	2.55	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	3,714,918.33
	b	Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	458.11	Kg	16,331.00	16,331.00	7,481,333.01
	c	Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	155.06	Kg	15,071.00	15,071.00	2,336,939.40
	d	Pek. Bekisting	26.80	m2	213,283.00	213,283.00	5,715,131.27
4		Pekerjaan Plat Lantai S1	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa, t = 18 cm	7.50	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	10,921,161.15
	b	Pek. Pembesian D13	1,396.62	kg	16,331.00	16,331.00	22,808,260.28
	c	Pek. Bekisting	41.68	m2	224,485.00	224,485.00	9,356,534.80
	C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3		-	-	-	-	-
1		Pekerjaan Kolom K1, 40x40	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	12.19	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	17,742,170.44
	b	Pek. Pembesian Pokok dia. D19 mm	2,869.16	kg	16,331.00	16,331.00	46,856,309.45
	c	Pek. Pembesian sengkang dia. D130 mm	2,088.81	kg	16,331.00	16,331.00	34,112,393.74
	d	Pek. Bekisting	121.88	m2	210,842.00	210,842.00	25,697,760.31
2		Pekerjaan Dinding RC WALL SW3	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	67.14	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	97,741,339.74
	b	Pek. Pembesian D13	7,508.84	kg	16,331.00	16,331.00	122,626,911.16
	c	Pek. Bekisting	447.63	m2	230,391.00	230,391.00	103,129,743.63
3		Pekerjaan Balok B1, 30x50	-	-	-	-	-
	a	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	26.86	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	39,105,774.86
	b	Pek. Pembesian Pokok dia. D16 & D13 mm	4,703.32	Kg	16,331.00	16,331.00	76,809,873.65
	c	Pek. Pembesian sengkang dia. D10 mm	1,350.46	Kg	15,071.00	15,071.00	20,352,770.60
	d	Pek. Bekisting	232.82	m2	213,283.00	213,283.00	49,657,017.28
	D PEKERJAAN ARSITEKTUR CATUS PATA		-	-	-	-	-
1		Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Abu (F1)	80.56	m2	185,633.00	185,633.00	14,954,594.48
2		Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Merah (F2)	515.18	m2	246,270.00	246,270.00	126,873,083.08
3		Pek. Pasangan Border Tangga Andesit	321.59	m	196,237.00	196,237.00	63,107,856.83
4		Pek. Pasangan Lantai dan Dinding Bata Expose (F3)	640.92	m2	897,437.00	897,437.00	575,188,781.75
5		Pek. Pasangan Patung Catus Pata (Perunggu) t = 15,5m	1.00	unit	6,892,813,175.00	6,892,813,175.00	6,892,813,175.00
6		Pek. Pasangan Batu Sikat 10 cm	363.45	m	42,088.00	42,088.00	15,296,799.42
7		Pek. Pasangan Kanstin Tipe S (P.50, T.40, LA.9, LB.16)	50.50	m	284,545.00	284,545.00	14,369,522.50
8		Pek. Pasangan Kanstin P.50, L.15, T.40 cm (Batas Jalan)	54.40	m	284,545.00	284,545.00	15,479,248.00
9		Pek. Planter Box (Bundaran)	-	-	-	-	-
	a.	Pek. Pasangan Batako	150.80	m2	379,508.00	379,508.00	57,229,806.40
	b.	Pek. Urugan Tanah	348.25	m3	207,654.00	207,654.00	72,315,505.50
	c.	Pek. Pasangan Dinding Bata Expose	204.33	m2	897,437.00	897,437.00	183,376,891.96
	d.	Pek. Pasangan Corner Guard	10.00	m	137,304.00	137,304.00	1,373,040.00
	-	-	-	-	-	-	-
	III PEKERJAAN PEDESTRIAN		-	-	-	-	-
1		Pek. Galian Tanah	249.26	m3	243,800.00	243,800.00	60,768,568.43
2		Pek. Pasangan Box Culvert 60x60x120 dan Uditch 60x60x120 cm	-	-	-	-	-
	a	Uditch 60x60x120 cm Riadimix	243.45	m'	1,219,251.00	1,219,251.00	296,828,484.83
	b	Tutup Uditch 60x120 Riadimix	243.45	m'	808,317.00	808,317.00	196,785,986.13
	c	Box Culvert 60x60x120 cm Riadimix	21.23	m'	2,689,251.00	2,689,251.00	57,092,798.73
3		Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai, t = 5 cm	40.77	m3	402,954.00	402,954.00	16,426,470.18
4		Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	40.77	m3	1,305,649.00	1,305,649.00	53,224,944.69
5		Pek. Bekisting Batako	94.95	m2	379,508.00	379,508.00	36,032,798.83
6		Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Layer	6,799.62	kg	15,695.00	15,695.00	106,720,080.63
7		Pek. Urugan Pasir Datas Lantai t=5cm	40.77	m3	402,954.00	402,954.00	16,426,470.18
8		Pek. Beton f'c = 25 Mpa t=10 cm	81.53	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	118,682,688.09
9		Pek. Pasangan Andesit Bakar 20x40x1,8	764.17	m2	394,452.00	394,452.00	301,429,370.97
10		Pek. Pasangan Kanstin P.50, L.15, T.40 cm	243.45	m'	284,545.00	284,545.00	69,272,907.07
11		Pek. Urugan Tanah Subur	23.18	m3	207,654.00	207,654.00	4,813,175.73
12		Pek. Pasangan Cobble Stone 10x10x5	417.52	m2	507,852.00	507,852.00	212,038,367.04
13		Pek. Pasangan Paving 10x20x8 Abu	1,211.65	m2	208,376.00	208,376.00	252,478,780.40
14		Pek. Pasangan Paving 10x20x8 Hitam	962.54	m2	269,013.00	269,013.00	258,935,773.02
15		Pek. Pasangan Paving 10x20x6 Merah	40.60	m2	246,270.00	246,270.00	9,998,562.00
16		Pek. Pasangan Jalan Aspal Hotmix	670.67	m2	385,278.00	385,278.00	258,394,396.26
17		Pek. Penanaman Pohon Perindang (Tabebuaya) t = 4m	17.00	bh	1,918,919.00	1,918,919.00	32,621,623.00
18		Pek. Penanaman Kacang Hias t = 10-20 cm	839.00	bh	22,721.00	22,721.00	19,062,919.00
19		Pek. Pasangan Takti Roman Yellowdot 30x30	243.45	m	285,589.00	285,589.00	69,527,070.43
	-	-	-	-	-	-	-
	IV PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)		-	-	-	-	-
1		Pek. Galian Tanah	222.25	m3	243,800.00	243,800.00	54,183,574.80
2		Pek. Urugan Pasir	3.70	m3	402,954.00	402,954.00	1,492,581.91
3		Pek. Pasangan Batu Kosong	12.35	m3	636,577.00	636,577.00	7,859,816.22
4		Pek. Pasangan Batu Kali	148.16	m3	1,048,400.00	1,048,400.00	155,335,137.60
5		Pek. Siaran	123.47	m2	39,609.00	39,609.00	4,890,523.23
	-	-	-	-	-	-	-
	IV PEKERJAAN PLAZA		-	-	-	-	-
	A PEKERJAAN TAMAN & KURSI TAMAN		-	-	-	-	-
1		Pek. Galian Tanah	12.74	m3	243,800.00	243,800.00	3,105,592.66
2		Pek. Urugan Pasir	0.54	m3	402,954.00	402,954.00	218,707.31
3		Pek. Rabatan Beton Lantai Kerja, t = 5cm ; f'c 7,5 Mpa	0.54	m3	1,305,649.00	1,305,649.00	708,654.05
4		Pek. Bekisting	111.16	m2	230,391.00	230,391.00	25,609,629.52
3		Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	463.53	kg	15,695.00	15,695.00	7,275,036.24
4		Pek. Beton f'c = 25 Mpa	8.34	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	12,135,778.74
5		Pek. Waterproofing	55.58	m2	88,639.00	88,639.00	4,926,433.65
6		Pek. Pasangan Batako	15.85	m2	379,508.00	379,508.00	6,015,201.80
7		Pek. Pasangan Andesit Bakar 20x40x1,8 cm	57.89	m2	394,452.00	394,452.00	22,836,561.87
8		Pek. Pasangan Limestone Random Bukit	36.18	m2	715,752.26	715,752.26	25,898,779.78
9		Pek. Urugan Tanah	117.26	m3	207,654.00	207,654.00	24,348,765.47
	B PEKERJAAN PLANTER PLAZA (4 UNIT)		-	-	-	-	-
1		Pek. Bekisting	64.90	m2	230,391.00	230,391.00	14,951,454.34
2		Pek. Pembesian Wiremesh M7, 2 Lapis	270.62	kg	15,695.00	15,695.00	4,247,323.14

3	Pek. Beton f'c = 25 Mpa	4.87	m3	1,455,689.00	1,455,689.00	7,085,129.50
4	Pek. Pasangan Batako	30.46	m2	379,508.00	379,508.00	11,559,206.47
5	Pek. Urugan Tanah	15.98	m2	207,654.00	207,654.00	3,317,297.57
6	Pek. Pasangan Limestone Random Bukit	64.68	m2	715,752.26	715,752.26	46,294,856.18
V PEKERJAAN MEP AREA CATUSPATA		-	-	-	-	-
A Pekerjaan Penyambungan Daya		-	-	-	-	-
1	Penyambungan Daya PLN 3P Area Catuspata	13,200.00	VA	1,837.00	1,837.00	24,248,400.00
	Lengkap dengan BP, UJL dan SLO	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Panel	-	-	-	-	-
	- SDP. Catuspata Type Outdoor	1.00	unit	11,056,212.00	11,056,212.00	11,056,212.00
	- PP Type Outdoor	1.00	unit	9,213,510.00	9,213,510.00	9,213,510.00
3	Grounding sistem, Lengkap dengan Box control maks 2 ohm	1.00	ttk	16,462,454.95	16,462,454.95	16,462,454.95
		-	-	-	-	-
B Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Kabel Feeder Tegangan Rendah		-	-	-	-	-
1	Kabel Feeder dari PLN ke SDP NYFGbY 4 x 16 mm2	40.00	m'	374,931.87	374,931.87	14,997,274.80
2	Kabel Feeder dari SDP CATUSPATA ke PP. PJU OUTDOOR NYFGbY 4 x 10 mm2	50.00	m'	274,859.10	274,859.10	13,742,955.00
		-	-	-	-	-
C Pekerjaan Instalasi Penerangan, Stop Kontak, Exhaust & Saklar		-	-	-	-	-
1	Instalasi Lampu Penerangan Jalan, NYFGbY 4 x 6 mm2	320.00	m'	161,459.10	161,459.10	51,666,912.00
2	Lampu Penerangan Jalan 2 Lengan (120W + 60W) 4000K termasuk Tiang Octagonal	8.00	bh	23,217,395.00	23,217,395.00	185,739,160.00
5	Instalasi Lampu Taman, NYF/RGbY 3 x 2,5 mm2	240.00	m'	107,874.66	107,874.66	25,889,918.40
6	Instalasi Lampu Taman, NYF/RGbY 3 x 2,5 mm2	200.00	m'	107,874.66	107,874.66	21,574,932.00
3	Lampu Sorot BGV172 50W 3500K	8.00	bh	1,894,940.00	1,894,940.00	15,159,520.00
4	Lampu Taman GL ARBE E27 250 + LED 32W 3000K	12.00	bh	9,633,836.00	9,633,836.00	115,606,032.00
		-	-	-	-	-
D Pekerjaan Instalasi Plumbing		-	-	-	-	-
2	Pipa PVC 6"	206.52	m'	434,641.00	434,641.00	89,761,190.04
3	Drain 6"	12.00	bh	500,000.00	500,000.00	6,000,000.00
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
E PEKERJAAN PENGANTAR PETIR		-	-	-	-	-
1	Air Terminal Radius 100m	1.00	unit	5,025,356.38	5,025,356.38	5,025,356.38
2	Kabel NYY 1 x 70mm	80.00	m'	299,073.70	299,073.70	23,925,896.00
3	Obstruction Lamp & instalasi	1.00	bh	3,461,486.00	3,461,486.00	3,461,486.00
4	Connecting Sleeve lengkap surge Arester	1.00	bh	1,184,981.00	1,184,981.00	1,184,981.00
5	Lightening Flash Counter	1.00	bh	4,696,181.00	4,696,181.00	4,696,181.00
6	Tiang Galvanis	5.00	m'	614,620.40	614,620.40	3,073,102.00
7	Grounding sistem	1.00	ttk	16,462,454.95	16,462,454.95	16,462,454.95
	- Copper road	-	-	-	-	-
	- Pentanahan max.2 Ohm bahan GSP dia.50mm ² + BC.70mm ²	-	-	-	-	-
	- Bak kontrol (40x40) cm lengkap tutup	-	-	-	-	-
	- Testing/pengukuran pentanahan	-	-	-	-	-
	- Material bantu dan accessories	-	-	-	-	-
	- Perijinan ke DepNaker RI	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	14,350,000,001.40